

إرشادات الصيانة والحفاظ على السلامة العامة

- ✓ من المهم تنظيف المسرح قبل إعادته إلى المخزن
- ✓ من المهم فحص البراغي في وقت الفك
- ✓ من المهم إعادة الأرجل إلى قياسها الصغير عند التوضيب
- ✓ من المهم فرز الكميات السليمة من الكميات المنزوعة
- ✓ من الأفضل إستعمال الكريجات للمسارح وليس حملها
- ✓ من الأفضل وضع كل نوع من القطع الصغيرة في صناديق وعدم مبعثرتها
- ✓ من المهم حفظ البضاعة بعيداً عن الشمس والرطوبة القوية

إرشادات ما قبل التركيب

- ✓ صلابة الأرض ونوع الأرض وهنا يطرح السؤال إذا كانت قادرة على تحمل وزن المسرح والأعمال التي سوف تدور عليه
- ✓ التأكد من السلامة العامة والتنسيق مع المهندس المسؤول ومع مسؤول أمن المكان
- ✓ أخذ المقاسات والتأكد من إمكانية تركيب المسرح بالمقاسات المطلوبة على الموقع
- ✓ التأكد من إرتفاع المسرح عن الأرض في حال كانت الأرض غير مستقيمة- الحد الأقصى 30 سم